LEGENDA:

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI TECHLAN

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI LAN - OGÓLNY

KOLOREM POMARAŃCZOWYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI DIGITAL SIGNAGE

KOLOREM JASNONIEBIESKIM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI ESOK

KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁACZENIA DO PODSIECI AUDIO TOUR

KOLOREM CZARNYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI GRY INTERAKTYWNEJ

PEL PEL — punkt elektryczno–logiczny ogólny (2xRJ45+3x230VAC)
wysokość montażu: 30 cm od podłogi

PEL PEL–MDS — punkt elektr.–log. dla monitorów syst. digital signage (2xRJ45+2x230VAC)
wysokość montażu: na wysokości montażu monitora, za jego plecami

PEL PEL–POS — punkt elektr.–log. dla punktu obsługi klienta (2xRJ45+3x230VAC)
wysokość montażu: 30 cm od podłogi, na umeblowaniu stanowiska

PEL PEL–KASA — punkt elektr.-log. dla kasy (2xRJ45+2x230VAC)
wysokość montażu: na wysokości montażu kasy, za jej plecami

PEL PEL–ESOK — punkt elektr.log. dla kontrolerów syst. ESOK (1xRJ45+1x230VAC)
wysokość montażu: na wysokości montażu podsufitowych tras kablowych

● PEL–WIFI — punkt elektr.–log. dla punktu dostęp. WI–FI (1xRJ45+1x230VAC)
wysokość montażu: na wysokości montażu podsufitowych tras kablowych

● PEL–AT — punkt elektr.–log. dla kontrolerów syst. audio–tour (1xRJ45+1x230VAC)
wysokość montażu: na wysokości montażu podsufitowych tras kablowych

● PL — punkt logiczny dla sterownika systemu automatyki (1xRJ45)
wysokość montażu: na wys. montażu sterownika

Kz — wypust kablowy do kamery (1xU/FTP kat. 6A)
wysokość montażu: na wys. montażu kamery

K — wypust kablowy do kamery (1xU/FTP kat. 6A)
wysokość montażu: na wys. montażu kamery

ESOK — wypust kablowy do zwracarki pasków RFID (1xU/FTP kat. 6A)
wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia

ESOK — wypusty kabl. dla bramki kontroli przejścia syst. ESOK (3xU/FTP kat. 6A)
wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia

ZKD — wypust kabl. do zasil. kontrolera syst. kontr. dostępu (1xU/FTP kat. 6A)
wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia

KD — wypust kabl. do kontrolera systemu kontroli dostępu (1xU/FTP kat. 6A)
wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia

PPD — szafa punktu dystrybucyjnego (42U 800x800)